



# COMUNE DI GERACI SICULO

Città Metropolitana di Palermo



## 3° SETTORE TECNICO

Servizio lavori pubblici

**OGGETTO: Rifacimento pavimentazione di parte della sede viaria nel centro storico "via Biscucco – via Civetta".-**

--	--

### ALLEGATI

- ☒ relazione tecnica illustrativa
- ☒ disegni
- ☒ analisi dei prezzi
- ☒ elenco dei prezzi
- ☒ computo metrico estimativo
- ☒ capitolato speciale d'appalto

**IL Responsabile del Settore**

Geom. Pietro Sacco

**IL PROGETTISTA**

Geom. Carmelo Macaluso



N. d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Fattori				Sommano	Prezzo	Importi
1	23.1.3.4	Opere provvisoriale sicurezza Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, delimitazione cantiere via Biscucco delimitazione cantiere via Civetta <i>sommano mq.</i>	8,09 4,51	2,00 2,00		2	32,36 9,02 41,38	€ 14,90	€ 616,60
2	23.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, Via Biscucco <i>cad.</i>				1	1 1	€ 61,40	€ 61,40
3	23.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, Via Biscucco <i>cad.</i>				2	2 2	€ 24,40	€ 48,80
4	23.7.1.1	Locale igienico... per il primo mese Via Biscucco <i>cad.</i>				1	1 1	€ 382,40	€ 382,40
5	23.7.1.2	Locale igienico... per i mesi successivi al primo Via Biscucco <i>cad.</i>				2	2 2	€ 119,50	€ 239,00
		<i>1) Totale opere provvisoriale Sicurezza</i>							€ 1.348,20
6	I10 A.P.1	Dismissione di pavimentazione stradale con selciato, compreso la pulitura del materiale riutilizzabile, .....							
		Tratto di Via Biscucco <i>sommano mq.</i>	383,00	4,00			1.532,00 1.532,00	€ 10,56	€ 16.177,92
7	I10 A.P.2	Rifacimento di pavimentazione stradale con selci provenienti dalla dismissione, compreso il conglomerato cementizio ... Tratto di Via Biscucco <i>sommano mq.</i>	383,00	4,00			1.532,00 1.532,00	€ 37,59	€ 57.587,88
8	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro ..... Tratto di via Civetta <i>sommano mq.cm.</i>	400,00	4			1.600,00 1.600,00	€ 2,07	€ 3.312,00
<b>A) Importo complessivo</b>									€ 78.426,00
Importo dei lavori al lordo									€ 78.426,00
a detrarre oneri speciali sicurezza, già inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso									€ 1.348,20
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>									€ 77.077,80
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>									
a)	per Competenze tecniche 7% dei lavori		€	5.489,82			5248,57		
b)	per I.V.A. 22%		€	17.253,72			16.495,50		
c)	per Coordinatore della Sicurezza 1% dei lavori		€	784,26			749,30		
d)	per Spese generali (RUP, Oneri scarica, diritti ASP e Autorità LL.PP., pubblicazione Bando): 4% dei lavori		€	3.137,04			2.999,18		
e)	per I.V.A. 22% su a+c+d)		€	2.070,45			1979,46		
Sommano			€	28.735,29				€ 28.735,29	
<b>Importo complessivo</b>									€ 107.161,29
Geraci Siculo, li 27/09/2017									102.452,00