



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI

PROVINCIA DI PALERMO

Via Salita Municipio 2 – CAP 90024 Gangi (PA) Tel +39 0921 644076

<https://www.comune.gangi.pa.it>, e-mail: pist22gangi@libero.it

P.E.C.: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it

Lavori di “Completamento del consolidamento della zona a rischio geologico R4, compresa tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio”, nel Comune di Gangi (PA). CUP: I87B10000030001 – SI_1_24452

COMPUTO INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

N.	LAVORI	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
1	20.1.6.1) Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura elettronica multicanale ad alta [...] stendimento di lunghezza non superiore a 25 m: (quattrocentonovanta/6000) <div>Sommano cad</div>	2				2		
						2	490,60	981,20
2	20.1.6.2) Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura elettronica multicanale ad alta [...] a 25 m: per ogni metro oltre i primi 25 m: (uno/7600) <div>Sommano m</div>	2	50			100		
						100	1,76	176,00
3	20.1.6.3) Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura elettronica multicanale ad alta [...] per ogni coppia di scoppi oltre ai primi cinque: (ventinove/9100) <div>Sommano cad</div>	3				3		
						3	29,91	89,73
4	20.1.7) Interpretazione tomografica dati di sismica a rifrazione compreso "editing" dei "files Input", [...] immagine 2D della densità dei raggi sismici. (trecentosettantatre/7000) <div>Sommano cad</div>	2				2		
						2	373,70	747,40
5	20.1.8.1) Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di [...] in ciascuna linea di sondaggio sismico MASW. (duecentosessantotto/9100) <div>Sommano cad</div>	2				2		
						2	268,91	537,82
6	20.1.8.2) Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di [...] interdistanza geofonica compresa tra 2 m e 4 m. (seicentocinquantatre/0600) <div>Sommano cad</div>	2				2		
						2	653,06	1 306,12
7	20.3.1) Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per [...] per dare l'opera a perfetta regola d'arte: (duemilasettecentoquarantasei/1700) <div>Sommano corpo</div>	1				1		
						1	2 746,17	2 746,17
	a Riportare euro							6 584,44

N.	LAVORI	Num	Lung	Larg	H/peso	Quant	Prezzo	Importo
	Riporto euro							6 584,44
8	20.3.2) Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di [...] al posizionamento un buon assetto di lavoro. (duecentosettantaquattro/6200)	3				3		
	Sommano cad					3	274,62	823,86
9	20.3.3.1) Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro [...] per profondità comprese tra 0,0 0 e 30,00 m 20+30+30+30 (settantaquattro/2900)	110				110		
	Sommano m					110	74,29	8 171,90
10	20.3.4.1) Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali è richiesto il [...] per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m 20+30+30+30 (venticinque/3200)	110				110		
	Sommano m					110	25,32	2 785,20
11	20.3.8.1) Sovrapprezzo alle voci di perforazione:1) uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti [...] di acqua potabile come fluido di circolazione (undici/3900)	4	8			32		
	Sommano m					32	11,39	364,48
12	20.3.11.1) Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a [...] per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m (centoquattro/6900)	8				8		
	Sommano cad					8	104,69	837,52
13	20.3.13) Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni [...] indicato dalla D.L. - per ogni cassetta (trentadue/5900)	22				22		
	Sommano cad					22	32,59	716,98
14	20.3.14.1) Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e certificazione della colonna [...] per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m (diciassette/9700)	110				110		
	Sommano m					110	17,97	1 976,70
15	20.3.15)							
	a Riportare euro							22 261,08

Computo Metrico Estimativo

[illegible]