

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

(Prov. di Palermo)

COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA**

--- PROGETTO ESECUTIVO ---

Aggiornato al prezzario regionale 2018

ELABORATI:

■ RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA PER PARERE ASP

Comune di Petralia Soprana - Prov. di Palermo
3° SETTORE - Gestione del Territorio

Visto si esprime parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art.5
comma 3) della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

Parere prot. n. 7880
del 26/07/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mario Cerami



Comune di Petralia Soprana - Prov. di Palermo
3° SETTORE - Gestione del Territorio

Si attesta che il presenta atto è stato verificato e validato ai sensi
dell' art. 26 del D.L. 50/1016 in data 29 MARZO 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mario Cerami



PETRALIA SOPRANA, LI'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PROGETTISTA

(Ing. Carmelo Zafonti)



RELAZIONE TECNICA AGGIUNTIVA

Il progetto esecutivo riguarda sostanzialmente il restauro conservativo, mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento degli impianti nel collegio della Sacra Famiglia di Petralia Soprana, le cui opere previste e da realizzare sono state riportate nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto.

All'interno dell'istituto della Sacra Famiglia, oltre alle attività religiose e sociali, si svolgono attività scolastiche e precisamente scuola materna, al piano terra, ad una sola sezione.

In detto piano sono stati previsti lavori di rifacimento dei pavimenti areati, per eliminare l'umidità di risalita dal terreno sottostante il pavimento e diversi lavori di deumidificazione negli intonaci e altri lavori elencati nella relazione tecnica.

È stato previsto inoltre il rifacimento dei bagni esistenti mediante la collocazione di nuovi sanitari, piastrellatura delle pareti, pavimenti e le relative opere di completamento e finitura.

In realtà i locali adibiti a scuola materna, dispongono di due aule per le attività, ma di fatto il numero massimo degli allievi assistiti è sempre inferiore a venti unità, pertanto rientranti in un'unica sezione.

I sanitari esistenti nei servizi igienici sono tre, nel rispetto della normativa vigente.

I tre box risultano separati da paretine con altezza di circa ml 1,20, mentre non risultano collocate porte di ingresso per rendere ispezionabile a vista i locali, da parte del personale di assistenza.

Risulta esistente ed efficiente un servizio igienico per il personale addetto all'asilo.

L'illuminazione naturale dei locali è sufficiente e rientra nei parametri.

Sostanzialmente, si può affermare, che i locali e servizi adibiti a scuola materna rispettano i parametri previsti dal D.M. 18.12.1975.

Petralia Soprana, li

I PROGETTISTI

STRALCIO PLANIMETRICO LOCALI ADIBITI A SCUOLA
MATERNA E SERVIZI IGIENICI - SCALA 1:200

